



Sanierung B 465, Lenningen

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR Verkehrswegebau GmbH / A. WAGGERSHAUSER STRASSENBAU GmbH + Co. KG
Projektart	Bundesstraße
Bauzeit	08.2022 - 09.2022
Auftraggeber	Regierungspräsidium Stuttgart

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Sanierung der B 465 zwischen Gutenberg und Oberlenningen

Im Rahmen des Projekts wurden die Asphaltbinder- und Deckschichten ersetzt sowie circa 2 Kilometer monolithische Bordsteinrinne aus Ortbeton mit einem Gleitschalungsfertiger hergestellt. Zusätzlich wurde in einigen Bereichen die Fahrbahntwässerung erneuert und stellt nun eine deutliche Verbesserung dar.

Hand in Hand zum schnellen Projektabschluss

Die Ausführungsplanung und die hierfür notwendige Bestandsvermessung wurden von der Vermessungsabteilung der A. WAGGERSHAUSER STRASSENBAU GmbH + Co. KG durchgeführt. Um Straßensperrungen während der Bestandsvermessung zu vermeiden, kamen Drohnen zum Einsatz, die alle erforderlichen Daten erfassen.

Die Asphaltherstellung erfolgte durch Waggershauser in Kirchheim/Teck. Im eigenen Asphaltmischwerk konnte nahezu vollständig CO₂-neutral produziert werden. Dank eines eigens beschafften Zwischenlagers wurde die Anzahl der notwendigen Transporte erheblich reduziert, was die Belastungen in den angrenzenden Gemeinden deutlich minimierte.

Die gesamte Projektabwicklung erfolgte in Anlehnung an den QSBW 4.0 Standard, was eine frühzeitige Optimierung der Logistik ermöglichte und somit einen erheblichen qualitativen Mehrwert für den Kunden schuf. Die Arbeiten wurden in sehr kurzen Zeitfenstern und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards durchgeführt. Um die Verkehrseinschränkungen zu verringern, wurden die ersten drei Bauabschnitte während der Sommerferien umgesetzt und konnten pünktlich zum Feriende für den Verkehr freigegeben werden. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Gutenberg folgte in weiteren vier Teilabschnitten.

Impressionen



Bildhinweise

1

Die Sanierung umfasste insgesamt vier Bauabschnitte auf einer Länge von etwa 4,5 Kilometern.

2

Die Arbeiten wurden in sehr kurzen Zeitfenstern und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards durchgeführt.

3

Im Rahmen des Projekts wurden unter anderem die Asphaltbinder- und Deckschichten ersetzt.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications
Absberggasse 47
1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com