



Essen

Hotel- und Apartmenthaus Frohnhauser Straße

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR Hochbau West GmbH
Projektart	Hotels, Gewerbebau
Bauzeit	04.2018 - 02.2020
Auftraggeber	Deilmann Projektentwicklung GmbH

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Zuhause auf Zeit

Fertigteile als Optimierung

Aufgrund der begrenzten Lagermöglichkeiten auf dem Baustellengrundstück sowie dem engen Terminplan entschied das Baustellenteam, den Großteil der Betonkonstruktion als Filigranwände und -decken auszuführen. Die Balkone und Treppen wurden als Fertigteile geliefert, wobei die Oberflächen der Fertigteiltreppen während der Bauzeit besonders geschützt werden mussten.

Verbesserte Arbeitssicherheit

Die Arbeitssicherheit wurde durch das mobile Ankermastsystem „FreeFalcon“ der Firma Doka erhöht. Es handelt sich hierbei um ein Höhensicherungsgerät mit Auffanggurten, das den Mitarbeiter sichert, wobei ein Arbeitsradius von bis zu 10 m gewährleistet wird. Da sich der Anschlagpunkt über Kopfhöhe befindet, entstand keine neuen zusätzlichen Stolperstellen.

Bauleistung in Zahlen

52.500 m ³	Bruttorauminhalt
17.800 m ²	Bruttogeschossfläche
10.500 m ²	Wohn-/Nutzfläche

Impressionen



Bildhinweise

1 Hotel- und Apartmenthaus Frohnhauser Straße, Essen
Schöner Ausblick auf die gelungene Architektur

2 Hotel- und Apartmenthaus Frohnhauser Straße, Essen
Das neue Hotel- und Apartmenthaus ist ein Blickfang in Essen

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com